



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Број: 404-02-106/2016-12/11
Датум: 2. децембар 2016. године
Београд

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку припремила је

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
у отвореном поступку јавне набавке радова
- изградња зграде Прекршајног суда у Панчеву -
редни број 37/2016

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 29. новембра 2016. године у 15.05 сати:

1. Питање заинтересованог лица:

У предмеру радова / део 1 Пројекат архитектуре /2/1 Пројекат конструкције / Рекапитулација радова, ставка 19 се односи на неподвижне радове у износу од 5% од укупне вредности радова. Тај износ у ексел документу није сабран са осталим радовима, односно формула је дата тако да сабира радове од 1 до 18. Такође, сума радова Архитектура / конструкција у Рекапитулацији свих радова не укључује ових 5% за неподвижне радове. Ако је у питању грешка, да ли ће је наручилац исправити или дати понуђачима одобрење да функције у ексел документу исправе тако да се неподвижени радови обрачунавају у рекапитулацијама?

1. Одговор Комисије:

Функцију у табели исправити тако да се неподвижени радови обрачунавају у рекапитулацијама.

2. Питање заинтересованог лица:

У предмеру радова / део 1 Пројекат архитектуре /2/1 Пројекат конструкције, молимо да дефинишете како се попуњава позиција 1 Припремни радови (није дата јединица мере) и на шта се тачно односе припремни радови, с обзиром на то да се описи понављају и у предмеру који се односи на рушење објеката на парцели?

2. Одговор Комисије:

Припремни радови (позиција 1) се односе на све ставке наведене у опису позиције, а обрачунавају се у предмеру радова за Пројекат рушења.

3. Питање заинтересованог лица:

У предмеру радова / део 1 Пројекат архитектуре /2/1 Пројекат конструкције /12 Каменорезачки радови, у ставки 12.1, молимо да наведете која је врста камена у питању, која је ширина солбанака, као и која је укупна дужина солбанака садржана у количини од 0,50m³?

3. Одговор Комисије:

Врста камена је мермер, ширина солбанка је 96cm, укупна дужина солбанка садржана у наведеној количини је 42m.

4. Питање заинтересованог лица:

У предмеру радова / део 1 Пројекат архитектуре /2/1 Пројекат конструкције /18 Завршни радови, у ставки 18.3, молимо да наведете да ли планирање терена за садњу траве, које је наведено у опису, подразумева и насипање земље, и у којој количини, јер то нигде није специфицирано?

4. Одговор Комисије:

Позиција не подразумева насипање земље.

Комисија за јавну набавку

- Горица Јовановић, грађевински техничар за високоградњу
- Слободан Поповић, дипломирани грађевински инжењер
- Јелена Кулић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке
- Јадранка Савић, дипломирани правник
- Милан Лазаревић, дипломирани инжењер електротехнике
- Јована Анђелковић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке

објавити на:

- Порталу јавних набавки
- интернет страници наручиоца